

Maßnahmennummer      Baumaßnahme  
 HW 2020                    **Naturschutzstation Haus Wildenrath –**  
    **Umnutzung des Wohnhauses der Hofanlage zum Seminargebäude**

Angebotsnummer      Leistung  
 2020-2                    **LV Grundleitungen und Kanalprüfungen**

Leistungsbeschreibung

Titel / Position	Menge	Einheit	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung	Einheitspreis (Euro)	Gesamtpreis (Euro)
			Umnutzung des Wohnhauses der Hofanlage zum Seminar- gebäude – denkmalpflegerische Maßnahme – Baustelle: Naturparkweg 2, Wegberg-Wildenrath Beginn der Arbeiten: sofort nach Zuschlagserteilung Abschluss der Arbeiten: nach Bauzeitplan		
<b>1.</b>			<p><b>Vorbemerkungen:</b>            Der Bauort ist mit nur über einen geschotterten Waldweg zu erreichen. Vor Abgabe des Angebotes ist eine Inaugenscheinnahme des Bauvorhabens durch den Anbieter dringend erforderlich. Eine Terminabsprache durch die Bauleitung wird angeboten.</p> <p>Eine Beauftragung von Subunternehmen durch den Beauftragten zur Durchführung der anstehenden Arbeiten ist unerwünscht und wird nicht gestattet.</p> <p>Das Bauobjekt ist ein Denkmal. Im Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz ist entsprechende Sorgfalt und ggf. Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.            Falls sich durch Baubefunde oder behördliche Entscheidungen Einschränkungen des Auftragsumfangs ergeben sollten, so ist dies vom Auftragnehmer zu akzeptieren und hat keine Auswirkungen auf die Einheitspreise oder ggf. vereinbarte Rabatte oder Skonti.</p> <p><b>Grundkanal: Verlegen bauseits vorhandener Rohre in vorbereitete Gräben mit Sandbett</b></p>		
1.001	4	m	Verlegung von bauseits vorhandenem Rohr KG DN 100 x 2000mm m. einseitiger Muffe orange		
1.002	6	m	Verlegung von bauseits vorhandenem Rohr KG DN 100 x1000mm m. einseitiger Muffe orange		
1.003	6	m	Verlegung von bauseits vorhandenem Rohr KG DN 100 x 5000mm m. einseitiger Muffe orange		
1.004	6	Stck.	Verlegung von bauseits vorhandenem Abzweig KG DN 100 x 100 45 Grad		
1.005	14	Stck.	Verlegung von bauseits vorhandenem Bogen KG DN 100 45 Grad		
1.006	1	psch.	Abstopfen und Abdrücken der verlegten Kanäle		
			<b>Summe Titel 1: Grundkanal</b>		
<b>2.</b>			<p><b>Abdichtungen der Bodenplatte</b></p>		
2.001	8	Stck.	Futterrohr DN 200, Länge ca. 30cm inkl. Dichtungseinsatz für 110mm Rohre zur Abdichtung gegen drückendes Wasser liefern		
2.002	1	Stck.	Dichtungseinsatz einzeln für 110mm Rohre zur Abdichtung gegen drückendes Wasser liefern		
			<b>Übertrag:</b>		

Übertrag:

Titel / Position	Menge	Einheit	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung	Einheitspreis (Euro)	Gesamtpreis (Euro)
2.003	2	Std.	Pauschal für Montage der Abdichtungen aus den Vorpositionen		
2.004	1	psch.	An- und Abfahrt für die Arbeiten aus Titel 2		
			<b>Summe Titel 2: Abdichtungen der Bodenplatte</b>		
			<b>3. Kanaluntersuchung und Dichtigkeitsprüfung</b>		
3.001	1	psch.	Ortung und Kamerabefahrung des vorhandenen Kanals zur Hebeanlage		
3.002	1	psch.	Kanaldichtigkeitsprüfung des vorhandenen Kanals zur Hebeanlage		
			<b>Summe Titel 3: Kanaluntersuchung und Dichtigkeitsprüfung</b>		
				Summe	
				zzgl. 19% MWSt	
				Zwischensumme	
				abzgl. % Skonto	
				<b>Endsumme</b>	

Datum

Unterschrift

Lieferadresse (siehe Beschreibung):

Naturschutzstation Haus Wildenrath e.V.  
Naturparkweg 2  
41844 Wegberg

Ansprechpartnerin: Dr. Brigitta Szyska  
Telefon: 02432-9346047  
Mobil: 0171-6259268

Architekten: Dipl.Ing. Architekt Heiner Banniza  
Telefon 0221-2984253  
Mobil: 0178-7871829

Rechnungsadresse:

Naturschutzstation Haus Wildenrath e.V.  
Naturparkweg 2  
41844 Wegberg